ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	ยอดยกมา							**181,521.88**
3	**งานพื้นสะพาน ค.ส.ล.**							
3.1	คอนกรีต	7.00	ลบ.ม.	1,900.00	13,300.00	391.00	2,737.00	16,037.00
3.2	- RB 9 มม.	0.10	ตัน	21,042.00	2,104.20	-	-	2,104.20
3.3	-DB 12 มม.	0.16	ตัน	21,619.20	3,459.07	-	-	3,459.07
3.4	-DB 20 มม.	0.42	ตัน	22,330.00	9,378.60	-	-	9,378.60
3.5	ท่อระบายน้ำท่อเหล็กอาบสังกะสี Ø 3"	1.00	ม.	250.00	250.00	-	-	250.00
3.6	ลวดผูกเหล็ก	15.00	ก.ก.	45.17	677.55	-	-	677.55
3.7	ไม้แบบและไม้เคร่ารัดแบบ	15.00	ตร.ม.	-	-	133.00	1,995.00	1,995.00
8	ตะปู	3.00	ก.ก.	46.73	140.19	-	-	140.19
3.9	งานเหล็กเสริม	0.68	ตัน	2,681.00	1,823.08	-	-	1,823.08
3.10	ยางมะตอย	5.00	ลิตร	8.00	40.00	11.50	57.50	97.50
3.11	กระดาษชานอ้อย	3.00	แผ่น	250.00	750.00	-	-	750.00
	รวม							**36,712.19**
4	**งานราวสะพาน**				-		-	-
4.1	งานคอนกรีต	2.50	ลบ.ม.	1,900.00	4,750.00	306.00	765.00	5,515.00
4.2	ไม้แบบและไม้เคร่า	19.00	ตร.ม.	-	-	133.00	2,527.00	2,527.00
4.3	เหล็กเสริม RB 6 มม.	0.01	ตัน	23,426.00	234.26	-	-	234.26
4.4	เหล็กเสริม RB 9 มม.	0.02	ตัน	21,042.00	420.84	-	-	420.84
4.5	เหล็กเสริม DB 12 มม.	0.16	ตัน	21,619.20	3,459.07	-	-	3,459.07
6	งานเหล็กเสริม	0.18	ตัน	2,681.00	482.58	-	-	482.58
4.7	ลวดผูกเหล็ก	4.00	ก.ก.	45.17	180.68	-	-	180.68
4.8	งานฉาบปูนเรียบ	19.00	ตร.ม.	40.00	760.00	100.00	1,900.00	2,660.00
4.9	งานทาสีน้ำพลาสติก	19.00	ตร.ม.	35.00	665.00	35.00	665.00	1,330.00
	รวม							**16,809.43**
รวม งานฐานราก+งานตอม่อ ค.ส.ล.และกำแพงคันดิน ค.ส.ล.+งานพื้นสะพาน+งานราวสะพาน								235,043.50
รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น								**235,043.50**
(ตัวอักษร)	**(-.สองแสนสามหมื่นห้าพันสี่สิบสามบาทห้าสิบสตางค์.-)**							