# แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง เสริมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.50 เมตร ยาว 283 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 990.50 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายมัสยิดจรุงอิสลาม ซ.5 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าแร้งออก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก

คำนวณราคาโดย นางสาวปราณี เครือเหลา เมื่อวันที่ 27 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวม | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ค่าวัสดุและแรงงาน | |
| 1 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 ก.ก./ตร.ซม | 103.86 | ลบ.ม. | 1,834.89 | 190,571.68 | 306.00 | 31,781.16 | 222,352.84 | |
| 2 | เหล็กรอยต่อ Ø 12 มม. | 21.00 | เส้น | 176.51 | 3,706.71 | - | - | 3,706.71 | |
| 3 | เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป Ø 4 มม. 0.15 x 0.20 ม# | 1,000.00 | ตร.ม. | 31.00 | 31,000.00 | 5.00 | 5,000.00 | 36,000.00 | |
| 4 | ไม้แบบพร้อมคร่าวรัดแบบ | 20.00 | ลบ.ฟ. | 500.00 | 10,000.00 | 133.00 | 2,660.00 | 12,660.00 | |
| 5 | ตะปู | 10.00 | ก.ก. | 46.73 | 467.30 | - | - | 467.30 | |
| 6 | ยางมะตอยยาแนวรอยต่อ | 29.00 | ลิตร | 15.00 | 435.00 | 5.00 | 145.00 | 580.00 | |
| 7 | ทรายหยาบปรับพื้นหนา 0.05 เมตร | 49.00 | ลบ.ม. | 373.83 | 18,317.67 | 99.00 | 4,851.00 | 23,168.67 | |
| 8 | เหล็กฉากขนาด 0.50 x 0.50 | 95.00 | เส้น | 383.49 | 36,431.55 | - | - | 36,431.55 | |
| 9 | ฝาตะแกรงเหล็กขนาด 1x0.40 x0.05 หนา 6 มม. | 283.00 | ช่อง | 1,000.00 | 283,000.00 | - | - | 283,000.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | **รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน** | | | | | | | **618,367.07** | |