ใบราคากลาง

กลุ่มงาน/งาน ทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง เสริมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.50 เมตร ยาว 283 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 990.50 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายมัสยิดจรุงอิสลาม ซ.5 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าแร้งออก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 ก.ก./ตร.ซม	103.86	ลบ.ม.	1,834.89	190,571.68	306.00	31,781.16	222,352.84	พาณิชย์จังหวัดเดือน ธ.ค.59
2	เหล็กรอยต่อ Ø 12 มม.	21.00	เส้น	171.03	3,591.63	-	-	3,591.63	พาณิชย์จังหวัดเดือน ธ.ค.59
3	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป Ø 4 มม. 0.15 x 0.20 ม#	1,000.00	ตร.ม.	31.00	31,000.00	5.00	5,000.00	36,000.00	ราคาท้องตลาด
4	ไม้แบบพร้อมคร่าวรัดแบบ	20.00	ลบ.ฟ.	500.00	10,000.00	133.00	2,660.00	12,660.00	ราคาท้องตลาด
5	ตะปู	10.00	ก.ก.	46.73	467.30	-	-	467.30	พาณิชย์จังหวัดเดือน ธ.ค.59
6	ยางมะตอยยาแนวรอยต่อ	29.00	ลิตร	15.00	435.00	5.00	145.00	580.00	ราคาท้องตลาด
7	ทรายหยาบปรับพื้นหนา 0.05 เมตร	49.00	ลบ.ม.	397.20	19,462.80	99.00	4,851.00	24,313.80	พาณิชย์จังหวัดเดือน ธ.ค.59
8	เหล็กฉากขนาด 0.50 x 0.50	95.00	เส้น	383.49	36,431.55	-	-	36,431.55	พาณิชย์จังหวัดเดือน ธ.ค.59
9	ฝาตะแกรงเหล็กขนาด 1x0.40 x0.05 หนา 6 มม.	283.00	ช่อง	1,000.00	283,000.00	-	-	283,000.00	ราคาท้องตลาด
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน							**619,397.12**	