แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน(72.12.11.07)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ท่าแร้งออก อำเภอ บ้านแหลม จังหวัด เพชรบุรี แบบเลขที่ พส57020

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**		**รวม**					**380,687.59**	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							**380,687.59**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 380,687.59 บาท ต่อ 1 หน่วย

ปราณี เครือเหลา

18 พฤศจิกายน 2562 10:22:59

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**								
	- คอนกรีต 1:3:5	1.000	บาท/ลบ.ม.	1,529.82	1,529.82	133.00	133.00	1,662.82	
	- คอนกรีต1:2:4	33.000	ลบ.ม.	1,784.75	58,896.75	133.00	4,389.00	63,285.75	
	- เหล็ก RB 9 มม	.860	บาท/ตัน	13,672.15	11,758.04	4,100.00	3,526.00	15,284.04	
	- เหล็ก RB 6 มม.	.240	บาท/ตัน	22,732.99	5,455.91	4,100.00	984.00	6,439.91	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร	.850	บาท/ตัน	19,257.76	16,369.09	3,300.00	2,805.00	19,174.09	
	- เหล็กDB 16 มม	.630	บาท/ตัน	20,145.79	12,691.84	3,300.00	2,079.00	14,770.84	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม. ยาว 10 เมตร	.889	บาท/ตัน	21,514.21	19,126.13	3,300.00	2,933.70	22,059.83	
	- ลวดผูกเหล็ก	30.000	กก.	45.17	1,355.10	0.00	0.00	1,355.10	
	- ตะปูตอกไม้ ตะปูตอกไม้ ขนาด 3 นิ้ว ตราหัววัว	30.000	บาท/กก.	51.41	1,542.30	0.00	0.00	1,542.30	
	- ไม้แบบ	169.000	ลบ.ฟ.	560.75	94,766.75	133.00	22,477.00	117,243.75	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ทรายหยาบ	6.000	บาท/ลบ.ม.	420.56	2,523.36	99.00	594.00	3,117.36	
	- ดินขุด	18.000	บาท/ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	2,250.00	2,250.00	
	- เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 0.22x0.22 ม. สามารถรับน้ำหนัก 22 ตัน/ต้น (ยาว21.00ม.)	378.000	บาท/เมตร	220.00	83,160.00	68.10	25,741.80	108,901.80	
	- ค่าสะกัดหัวเสาเข็ม	18.000	บาท/ต้น	0.00	0.00	200.00	3,600.00	3,600.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	101,935.36	309,175.09	18,991.10	71,512.50	380,687.59	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**380,687.59**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานหลังคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน(72.12.11.07)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ท่าแร้งออก อำเภอ บ้านแหลม จังหวัด เพชรบุรี แบบเลขที่ พส57020

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**		**รวม**					**0.00**	
2	**งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ**		**รวม**					**0.00**	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							**0.00**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 0.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

ปราณี เครือเหลา

18 พฤศจิกายน 2562 10:23:00

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**								
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	**งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ**								
	รวมค่างานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**0.00**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานสุขภัณฑ์

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน(72.12.11.07)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ท่าแร้งออก อำเภอ บ้านแหลม จังหวัด เพชรบุรี แบบเลขที่ พส57020

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ**		**รวม**					**21,950.00**	
2	**งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง**		**รวม**					**20,453.00**	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							**42,403.00**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 42,403.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

ปราณี เครือเหลา

18 พฤศจิกายน 2562 10:23:00

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ**								
	- อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนังพร้อมหัวก็อกแบบก้านโยกและอุปกรณ์ครบชุด(พร้อมเคาเตอร์)	2.000	ชุด	2,300.00	4,600.00	450.00	900.00	5,500.00	
	- โถส้วมนั่งราบชนิดฟลัชวาล์วพร้อมสายชำระและอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	6,500.00	13,000.00	450.00	900.00	13,900.00	
	- โถปัสสวะชายพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	2,100.00	2,100.00	450.00	450.00	2,550.00	
	รวมค่างานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ	-	-	10,900.00	19,700.00	1,350.00	2,250.00	21,950.00	
2	**งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง**								
	- กระจกเงาขนาด 0.60X0.80 ม. อย่างดี	2.000	ชุด	750.00	1,500.00	70.00	140.00	1,640.00	
	- ก๊อกน้ำติดผนังอย่างดี	2.000	ชุด	125.00	250.00	25.00	50.00	300.00	
	- ราวสแตนเลสแขวนผ้า แบบผังผนัง	2.000	ชุด	180.00	360.00	70.00	140.00	500.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- รูระบายน้ำทิ้งพร้อมตะแกรงดักกลิ่นแสตนเลสสำหรับท่อ PVC 2 นิ้ว	2.000	ชุด	169.00	338.00	75.00	150.00	488.00	
	- ราวจับสแตนเลส ศก. 1 1/2 นิ้ว (ตามแบบ) ราวพยุงรูปตัว T	5.000	ชุด	3,400.00	17,000.00	105.00	525.00	17,525.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	4,624.00	19,448.00	345.00	1,005.00	20,453.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**42,403.00**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานระบบประปาและสุขภิบาล

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน(72.12.11.07)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ท่าแร้งออก อำเภอ บ้านแหลม จังหวัด เพชรบุรี แบบเลขที่ พส57020

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง**		**รวม**					**38,640.44**	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								**38,640.44**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 38,640.44 บาท ต่อ 1 หน่วย

ปราณี เครือเหลา

18 พฤศจิกายน 2562 10:23:00

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง**								
	- ท่อส้วม PVC ศก. 4 นิ้ว ชั้น 8.5	2.000	จุด	563.00	1,126.00	169.00	338.00	1,464.00	
	- ท่อเมนส้วม ท่อ PVC ศก. ขนาด 4 นิ้ว สีฟ้า ชั้น 8.5	3.000	บาท/ท่อน	563.00	1,689.00	169.00	507.00	2,196.00	
	- ท่อน้ำทิ้ง PVC ศก. ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 8.5	4.000	จุด	158.00	632.00	47.00	188.00	820.00	
	- ท่อน้ำทิ้ง ท่อ PVC ศก. ขนาด 2 นิ้ว สีฟ้า ชั้น 8.5	5.000	บาท/ท่อน	158.00	790.00	47.00	235.00	1,025.00	
	- ท่อโสโครก PVC ศก. ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 8.5	1.000	จุด	158.00	158.00	47.00	47.00	205.00	
	- ท่อน้ำทิ้ง ท่อ PVC ศก. ขนาด 2 นิ้ว สีฟ้า ชั้น 8.5	1.000	บาท/ท่อน	158.00	158.00	47.00	47.00	205.00	
	- ท่อประปา PVC ศก. ขนาด 1/2 นิ้ว ชั้น 13.5	9.000	จุด	46.00	414.00	13.00	117.00	531.00	
	- ท่อน้ำประปา ท่อ PVC ศก. ขนาด 3/4 นิ้ว ชั้น 13.5	5.000	บาท/ท่อน	56.00	280.00	16.00	80.00	360.00	
	- ท่อระบายอากาศ ท่อ PVC ศก. ขนาด 1 นิ้ว สีฟ้าชั้น8.5	2.000	ท่อน	61.00	122.00	18.00	36.00	158.00	
	- เชื่อมต่อท่อเมนประปาเข้าอาคาร	1.000	เหมารวม	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ถังบำบัดน้ำปฏิกูลระบบอัดอากาศ พร้อมอุปกรณ์ขนาด 1800 ลิตร	1.000	ชุด	23,790.00	23,790.00	4,040.00	4,040.00	27,830.00	
	- อุปกรณ์ยึดติดต่อ (เหมารวม)	1.000	เหมารวม	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	- บ่อพักคอนกรีตเสร็มเหล็กขนาด100ซม.169x149x12	3.000	บ่อ	200.00	600.00	60.00	180.00	780.00	
	- ท่อซีเมนต์ใยหิน 8 นิ้ว	4.000	บาท/ท่อน	205.61	822.44	61.00	244.00	1,066.44	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	26,116.61	30,581.44	6,734.00	8,059.00	38,640.44	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**38,640.44**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานฝ้าเพดาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน(72.12.11.07)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ท่าแร้งออก อำเภอ บ้านแหลม จังหวัด เพชรบุรี แบบเลขที่ พส57020

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานตกแต่งภายในอาคาร**		**รวม**					**47,910.00**	
2	**งานตกแต่งภายในอาคาร**		**รวม**					**0.00**	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							**47,910.00**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 47,910.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

ปราณี เครือเหลา

18 พฤศจิกายน 2562 10:23:00

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานตกแต่งภายในอาคาร**								
	- ฝ้าเพดานแผ่นยิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี@ 0.40 x 1.00 ม	120.000	ตร.ม.	292.00	35,040.00	75.00	9,000.00	44,040.00	
	- ฝ้าเพดานแผ่นยิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม. ทนชื้น โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี@ 0.40 x 1.00 ม.	10.000	ตร.ม.	312.00	3,120.00	75.00	750.00	3,870.00	
	รวมค่างานตกแต่งภายในอาคาร	-	-	604.00	38,160.00	150.00	9,750.00	47,910.00	
2	**งานตกแต่งภายในอาคาร**								
	รวมค่างานตกแต่งภายในอาคาร	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**47,910.00**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานผิวพื้น

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน(72.12.11.07)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ท่าแร้งออก อำเภอ บ้านแหลม จังหวัด เพชรบุรี แบบเลขที่ พส57020

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานตกแต่งภายในอาคาร**		**รวม**					**0.00**	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							**0.00**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 0.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

ปราณี เครือเหลา

18 พฤศจิกายน 2562 10:23:01

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานตกแต่งภายในอาคาร**								
	รวมค่างานตกแต่งภายในอาคาร	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**0.00**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานประตู-หน้าต่าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน(72.12.11.07)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ท่าแร้งออก อำเภอ บ้านแหลม จังหวัด เพชรบุรี แบบเลขที่ พส57020

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานตกแต่งภายในอาคาร**		**รวม**					**76,398.00**	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							**76,398.00**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 76,398.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

ปราณี เครือเหลา

18 พฤศจิกายน 2562 10:23:01

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานตกแต่งภายในอาคาร**								
	- ป.1พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง	5.900	บาท/ตร.ม.	1,700.00	10,030.00	0.00	0.00	10,030.00	
	- ป.2 พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง	4.200	บาท/ตร.ม.	1,700.00	7,140.00	0.00	0.00	7,140.00	
	- น.1พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง	33.000	บาท/ตร.ม.	1,700.00	56,100.00	0.00	0.00	56,100.00	
	- น.2พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง	1.000	บาท/ตร.ม.	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	
	- น.3พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง	.840	บาท/ตร.ม.	1,700.00	1,428.00	0.00	0.00	1,428.00	
	รวมค่างานตกแต่งภายในอาคาร	-	-	8,500.00	76,398.00	0.00	0.00	76,398.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**76,398.00**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานระบบไฟฟ้า

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน(72.12.11.07)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ท่าแร้งออก อำเภอ บ้านแหลม จังหวัด เพชรบุรี แบบเลขที่ พส57020

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร**		**รวม**					**58,378.00**	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							**58,378.00**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 58,378.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

ปราณี เครือเหลา

18 พฤศจิกายน 2562 10:23:01

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร**								
	- หลอด Fluorescent 2X36 watt ดวงโคมพลาสติกสีขาว ฝังฝ้าเพดาน+ สวิทช์และสายไฟ ขนาด 30X120 ซม.	16.000	ชุด	1,920.00	30,720.00	150.00	2,400.00	33,120.00	
	- หลอด Fluorescent 1X36 watt ดวงโคมพลาสติกสีขาว ผฝังฝ้าเพดาน+ สวิทช์และสายไฟ ขนาด 30X120ซม.	2.000	ชุด	1,780.00	3,560.00	115.00	230.00	3,790.00	
	- ดวงโคมไฟกิ่งติดผนังสำหรับภายนอกอาคารสวิทช์สายไฟและอุปกรณ์ครบชุด	8.000	ชุด	400.00	3,200.00	165.00	1,320.00	4,520.00	
	- เต้ารับไฟฟ้า (ปลั๊ก) ชนิดมีสายดิน ติดตั้งแบบฝังผนังพร้อมสายไฟฟ้า	8.000	จุด	176.00	1,408.00	90.00	720.00	2,128.00	
	- ตู้โหลดเซ็นเตอร์ 3 เฟส 4สาย 100A 24 ช่อง พร้อมเมน	1.000	ชุด	7,250.00	7,250.00	1,500.00	1,500.00	8,750.00	
	- สายเมนไฟฟ้าเข้าอาคาร	1.000	เหมารวม	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- พัดลมโคจรติดผ้าเพดาน ขนาด 16 นิ้ว สวิทช์สายไฟ และอุกรณ์ครบชุด	8.000	จุด	0.00	0.00	345.00	2,760.00	2,760.00	
	- ไฟฉุกเฉิน	1.000	จุด	0.00	0.00	310.00	310.00	310.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	11,526.00	46,138.00	5,675.00	12,240.00	58,378.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**58,378.00**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานทาสี

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน(72.12.11.07)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ท่าแร้งออก อำเภอ บ้านแหลม จังหวัด เพชรบุรี แบบเลขที่ พส57020

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานสถาปัตยกรรม**		**รวม**					**54,100.00**	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							**54,100.00**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 54,100.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

ปราณี เครือเหลา

18 พฤศจิกายน 2562 10:23:01

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานสถาปัตยกรรม**								
	- ทาสีน้ำพลาสติกกึ่งเงา	680.000	บาท/ตร.ม.	40.00	27,200.00	30.00	20,400.00	47,600.00	
	- ทาสีกันสนิม	1.000	เหมารวม	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	
	- ทาสีน้ำมัน	1.000	เหมารวม	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	- เบ็ดเตล็ดและอื่นๆ	1.000	เหมารวม	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	40.00	27,200.00	6,530.00	26,900.00	54,100.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**54,100.00**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานหลังคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน(72.12.11.07)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ท่าแร้งออก อำเภอ บ้านแหลม จังหวัด เพชรบุรี แบบเลขที่ พส57020

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานสถาปัตยกรรม**		**รวม**					**393,727.00**	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							**393,727.00**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 393,727.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

ปราณี เครือเหลา

18 พฤศจิกายน 2562 10:23:01

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานสถาปัตยกรรม**								
	- กระเบื้องหลังคาคอนกรีตแผ่นเรียบ	3,020.000	บาท/แผ่น	27.50	83,050.00	4.00	12,080.00	95,130.00	
	- ครอบสันหลังคา	85.000	บาท/แผ่น	54.00	4,590.00	9.00	765.00	5,355.00	
	- ครอบปิดจั่ว	6.000	อัน	85.00	510.00	9.00	54.00	564.00	
	- ครอบปั้นลม	116.000	อัน	54.00	6,264.00	9.00	1,044.00	7,308.00	
	- ครอบปิดปลายปั้นลม	7.000	อัน	80.00	560.00	9.00	63.00	623.00	
	- แปรสำเร็จรูป(ท่อนละ 4 ม.)	225.000	บาท/ท่อน	120.00	27,000.00	25.00	5,625.00	32,625.00	
	- แผ่นเหล็กขนาด 200X200X9 mm.	16.000	บาท/แผ่น	150.00	2,400.00	50.00	800.00	3,200.00	
	- เหล็กกล่องขนาด 200X 100X4.5 mm.	11.000	ท่อน	3,332.00	36,652.00	1,209.00	13,299.00	49,951.00	
	- รางน้ำฝนสแตนเลส 6 นิ้ว	38.000	เมตร	800.00	30,400.00	25.00	950.00	31,350.00	
	- รูระบายน้ำฝนสแตนเลส ขนาด ศก. 3 นิ้ว	16.000	เมตร	400.00	6,400.00	25.00	400.00	6,800.00	
	- ค้ำยันเหล็กกล่อง ขนาด 100x50 x2.3 มม.	4.000	ท่อน	678.00	2,712.00	308.00	1,232.00	3,944.00	
	- WF 200x150 wt=30.6 kg/m.(L=6.00m)	7.000	ท่อน	5,100.00	35,700.00	1,560.00	10,920.00	46,620.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กกล่อง 100x100x3.2 mm wt=9.25kg/m.	7.000	ท่อน	1,182.00	8,274.00	538.00	3,766.00	12,040.00	
	- C -100x50x20x3.2 mm.	47.000	ท่อน	711.00	33,417.00	340.00	15,980.00	49,397.00	
	- ขุดครอบแห้ง	12.000	ชุด	1,450.00	17,400.00	100.00	1,200.00	18,600.00	
	- เหล็กรีดครอบ	28.000	เมตร	40.00	1,120.00	0.00	0.00	1,120.00	
	- ขายึดเหล็ก	34.000	อัน	20.00	680.00	0.00	0.00	680.00	
	- ตะปูเกลียวยึดแป	4.000	กล่อง	350.00	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	
	- ตะปูเกลียวยึดกระเบื้อง	13.000	กล่อง	320.00	4,160.00	0.00	0.00	4,160.00	
	- ปิดลอนไม้สังเคราะห์ 6 นิ้ว พร้อมเชิงชาย 8 นิ้ว	72.000	เมตร	135.00	9,720.00	45.00	3,240.00	12,960.00	
	- รางน้ำสแตนเลสตะเฆ่ราง	12.000	เมตร	800.00	9,600.00	25.00	300.00	9,900.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	15,888.50	322,009.00	4,290.00	71,718.00	393,727.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**393,727.00**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานฝ้าเพดาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน(72.12.11.07)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ท่าแร้งออก อำเภอ บ้านแหลม จังหวัด เพชรบุรี แบบเลขที่ พส57020

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานสถาปัตยกรรม**		**รวม**					**89,730.00**	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							**89,730.00**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 89,730.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

ปราณี เครือเหลา

18 พฤศจิกายน 2562 10:23:02

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานสถาปัตยกรรม**								
	- ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบ โครงการเคร่าเหล็กอาบสังกะสี	120.000	ตรม.	292.00	35,040.00	75.00	9,000.00	44,040.00	
	- ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ชนิดกันชื้นโครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี	10.000	ตรม.	312.00	3,120.00	75.00	750.00	3,870.00	
	- ฝ้าชายคาระแนงไม้สังเคราะห์ (รวมมุกหน้า) โครงเคร่าเหล็หกอาบสังกะสี	102.000	ตรม.	335.00	34,170.00	75.00	7,650.00	41,820.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	939.00	72,330.00	225.00	17,400.00	89,730.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**89,730.00**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานผิวพื้น

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน(72.12.11.07)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ท่าแร้งออก อำเภอ บ้านแหลม จังหวัด เพชรบุรี แบบเลขที่ พส57020

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานสถาปัตยกรรม**		**รวม**					**139,036.00**	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							**139,036.00**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 139,036.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

ปราณี เครือเหลา

18 พฤศจิกายน 2562 10:23:02

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานสถาปัตยกรรม**								
	- พื้น คสล..ผิวขัดมัน (ขอบกระบะต้นไม้)	12.000	ตรม.	95.00	1,140.00	82.00	984.00	2,124.00	
	- พื้นผิวทรายล้าง(รวมทางลาดและบันไดภายนอก)	43.000	ตร.ม.	250.00	10,750.00	99.00	4,257.00	15,007.00	
	- พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60 x 0.60 เมตร	135.000	ตร.ม.	560.00	75,600.00	222.00	29,970.00	105,570.00	
	- พื้นปูกระเบื้องเคลือบเซรามิค ขนาด 12" x 12" ชนิดผิวหยาบกันลื่น(ภายในห้องน้ำทั้งหมด)	10.000	ตร.ม.	315.00	3,150.00	158.00	1,580.00	4,730.00	
	- Warnning Block	6.000	ก้อน	100.00	600.00	20.00	120.00	720.00	
	- บัวเชิงผนังไม้สังเคราะห์ 4"	55.000	เมตร	98.00	5,390.00	35.00	1,925.00	7,315.00	
	- จมูกบันได PVC ขนาด 2 นิ้ว	30.000	เมตร	79.00	2,370.00	40.00	1,200.00	3,570.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	1,497.00	99,000.00	656.00	40,036.00	139,036.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**139,036.00**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานผนัง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน(72.12.11.07)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ท่าแร้งออก อำเภอ บ้านแหลม จังหวัด เพชรบุรี แบบเลขที่ พส57020

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานสถาปัตยกรรม**		**รวม**					**180,182.00**	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							**180,182.00**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 180,182.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

ปราณี เครือเหลา

18 พฤศจิกายน 2562 10:23:02

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานสถาปัตยกรรม**								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบาฉาบปูนเรียบ	210.000	ตร.ม.	260.00	54,600.00	136.00	28,560.00	83,160.00	
	- ผนังกรุไม้สังเคราะห์ (ลิ้นล็อค)	16.000	ตร.ม.	660.00	10,560.00	69.00	1,104.00	11,664.00	
	- ผนังกรุกระเบื้องเซรามิค ขนาด 12" x 12"	48.000	ตร.ม.	250.00	12,000.00	181.00	8,688.00	20,688.00	
	- ฉาบปูนเสาคาน	75.000	ตร.ม.	79.00	5,925.00	44.00	3,300.00	9,225.00	
	- เสาเอ็น ทับหลัง	165.000	เมตร	79.00	13,035.00	44.00	7,260.00	20,295.00	
	- บัวไม้สังเคราะห์ (เก็บงานผนังและค้ำยัน)	20.000	เมตร	45.00	900.00	50.00	1,000.00	1,900.00	
	- ตัวอักษรเหล็กพับข้นรูปหนา 1 ซม. สูง 18 ซม.	47.000	ตัว	250.00	11,750.00	0.00	0.00	11,750.00	
	- ชุดระแนงเหล็กกล่องตามแบบ	1.000	ชุด	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	
	- ราวจับสแตนเลส ขนาด ศก. 1 1/2 นิ้ว ตามแบบ	12.000	เมตร	1,500.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	6,623.00	130,270.00	524.00	49,912.00	180,182.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**180,182.00**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน(72 12 11 02)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ท่าแร้งออก อำเภอ บ้านแหลม จังหวัด เพชรบุรี แบบเลขที่ พส57020

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								
1	**พัดลมโคจรติดฝ้าเพดานขนาด 16"**		**รวม**					**10,880.00**	
2	**ไฟฉุกเฉิน 12 โวล์**		**รวม**					**2,400.00**	
	รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ							**13,280.00**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 13,280.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

ปราณี เครือเหลา

18 พฤศจิกายน 2562 10:22:58

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**พัดลมโคจรติดฝ้าเพดานขนาด 16"**								
	1.1 พัดลมโคจรติดฝ้าเพดานขนาด16"	8.000	จุด	1,360.00		0.00	0.00	10,880.00	
	รวมค่าพัดลมโคจรติดฝ้าเพดานขนาด 16"	-	-	1,360.00	10,880.00	0.00	0.00	10,880.00	
2	**ไฟฉุกเฉิน 12 โวล์**								
	2.1 ไฟฉุกเฉิน12โวล์	1.000	จุด	2,400.00		0.00	0.00	2,400.00	
	รวมค่าไฟฉุกเฉิน 12 โวล์	-	-	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน(72 12 11.02)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ท่าแร้งออก อำเภอ บ้านแหลม จังหวัด เพชรบุรี แบบเลขที่ พส57020

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท ต่อ 1 หน่วย

ปราณี เครือเหลา

18 พฤศจิกายน 2562 10:22:58

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน(72.12.11.02)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ท่าแร้งออก อำเภอ บ้านแหลม จังหวัด เพชรบุรี

แบบเลขที่ พส57020

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ**	**380,687.59**	**1.3048**	**496,721.16**	
			รวมค่าก่อสร้าง	**496,721.16**	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 230.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 2,159.65 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 496,721.16 บาท ต่อ 1 หน่วย

ปราณี เครือเหลา

18 พฤศจิกายน 2562 10:23:31

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน(72.12.11.02)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ท่าแร้งออก อำเภอ บ้านแหลม จังหวัด เพชรบุรี

แบบเลขที่ พส57020

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 5 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	**496,721.16**	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 230.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 2,159.65 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 496,721.16 บาท ต่อ 1 หน่วย

ปราณี เครือเหลา

18 พฤศจิกายน 2562 10:23:31

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานหลังคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน(72.12.11.02)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ท่าแร้งออก อำเภอ บ้านแหลม จังหวัด เพชรบุรี

แบบเลขที่ พส57020

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**งานหลังคา**	**0.00**	**1.3048**	**0.00**	
			รวมค่าก่อสร้าง	**0.00**	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 230.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 0.00 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 0.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

ปราณี เครือเหลา

18 พฤศจิกายน 2562 10:23:31

กลุ่มงาน/งาน งานหลังคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน(72.12.11.02)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ท่าแร้งออก อำเภอ บ้านแหลม จังหวัด เพชรบุรี

แบบเลขที่ พส57020

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 5 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	**0.00**	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 230.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 0.00 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 0.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

ปราณี เครือเหลา

18 พฤศจิกายน 2562 10:23:31

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานสุขภัณฑ์

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน(72.12.11.02)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ท่าแร้งออก อำเภอ บ้านแหลม จังหวัด เพชรบุรี

แบบเลขที่ พส57020

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**งานสุขภัณฑ์**	**42,403.00**	**1.3048**	**55,327.43**	
			รวมค่าก่อสร้าง	**55,327.43**	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 230.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 240.55 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 55,327.43 บาท ต่อ 1 หน่วย

ปราณี เครือเหลา

18 พฤศจิกายน 2562 10:23:32

กลุ่มงาน/งาน งานสุขภัณฑ์

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน(72.12.11.02)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ท่าแร้งออก อำเภอ บ้านแหลม จังหวัด เพชรบุรี

แบบเลขที่ พส57020

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 5 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	**55,327.43**	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 230.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 240.55 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 55,327.43 บาท ต่อ 1 หน่วย

ปราณี เครือเหลา

18 พฤศจิกายน 2562 10:23:32

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานระบบประปาและสุขภิบาล

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน(72.12.11.02)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ท่าแร้งออก อำเภอ บ้านแหลม จังหวัด เพชรบุรี

แบบเลขที่ พส57020

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**งานระบบประปาและสุขภิบาล**	**38,640.44**	**1.3048**	**50,418.04**	
			รวมค่าก่อสร้าง	**50,418.04**	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 230.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 219.20 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 50,418.04 บาท ต่อ 1 หน่วย

ปราณี เครือเหลา

18 พฤศจิกายน 2562 10:23:32

กลุ่มงาน/งาน งานระบบประปาและสุขภิบาล

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน(72.12.11.02)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ท่าแร้งออก อำเภอ บ้านแหลม จังหวัด เพชรบุรี

แบบเลขที่ พส57020

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 5 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	**50,418.04**	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 230.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 219.20 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 50,418.04 บาท ต่อ 1 หน่วย

ปราณี เครือเหลา

18 พฤศจิกายน 2562 10:23:32

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานฝ้าเพดาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน(72.12.11.02)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ท่าแร้งออก อำเภอ บ้านแหลม จังหวัด เพชรบุรี

แบบเลขที่ พส57020

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**งานฝ้าเพดาน**	**47,910.00**	**1.3048**	**62,512.96**	
			รวมค่าก่อสร้าง	**62,512.96**	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 230.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 271.79 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 62,512.96 บาท ต่อ 1 หน่วย

ปราณี เครือเหลา

18 พฤศจิกายน 2562 10:23:32

กลุ่มงาน/งาน งานฝ้าเพดาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน(72.12.11.02)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ท่าแร้งออก อำเภอ บ้านแหลม จังหวัด เพชรบุรี

แบบเลขที่ พส57020

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 5 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	**62,512.96**	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 230.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 271.79 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 62,512.96 บาท ต่อ 1 หน่วย

ปราณี เครือเหลา

18 พฤศจิกายน 2562 10:23:32

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานผิวพื้น

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน(72.12.11.02)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ท่าแร้งออก อำเภอ บ้านแหลม จังหวัด เพชรบุรี

แบบเลขที่ พส57020

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**งานผิวพื้น**	**0.00**	**1.3048**	**0.00**	
			รวมค่าก่อสร้าง	**0.00**	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 230.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 0.00 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 0.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

ปราณี เครือเหลา

18 พฤศจิกายน 2562 10:23:33

กลุ่มงาน/งาน งานผิวพื้น

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน(72.12.11.02)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ท่าแร้งออก อำเภอ บ้านแหลม จังหวัด เพชรบุรี

แบบเลขที่ พส57020

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 5 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	**0.00**	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 230.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 0.00 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 0.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

ปราณี เครือเหลา

18 พฤศจิกายน 2562 10:23:33

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานประตู-หน้าต่าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน(72.12.11.02)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ท่าแร้งออก อำเภอ บ้านแหลม จังหวัด เพชรบุรี

แบบเลขที่ พส57020

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**งานประตู-หน้าต่าง**	**76,398.00**	**1.3048**	**99,684.11**	
			รวมค่าก่อสร้าง	**99,684.11**	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 230.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 433.40 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 99,684.11 บาท ต่อ 1 หน่วย

ปราณี เครือเหลา

18 พฤศจิกายน 2562 10:23:33

กลุ่มงาน/งาน งานประตู-หน้าต่าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน(72.12.11.02)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ท่าแร้งออก อำเภอ บ้านแหลม จังหวัด เพชรบุรี

แบบเลขที่ พส57020

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 5 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	**99,684.11**	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 230.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 433.40 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 99,684.11 บาท ต่อ 1 หน่วย

ปราณี เครือเหลา

18 พฤศจิกายน 2562 10:23:33

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานระบบไฟฟ้า

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน(72.12.11.02)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ท่าแร้งออก อำเภอ บ้านแหลม จังหวัด เพชรบุรี

แบบเลขที่ พส57020

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**งานระบบไฟฟ้า**	**58,378.00**	**1.3048**	**76,171.61**	
			รวมค่าก่อสร้าง	**76,171.61**	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 230.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 331.18 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 76,171.61 บาท ต่อ 1 หน่วย

ปราณี เครือเหลา

18 พฤศจิกายน 2562 10:23:33

กลุ่มงาน/งาน งานระบบไฟฟ้า

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน(72.12.11.02)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ท่าแร้งออก อำเภอ บ้านแหลม จังหวัด เพชรบุรี

แบบเลขที่ พส57020

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 5 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	**76,171.61**	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 230.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 331.18 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 76,171.61 บาท ต่อ 1 หน่วย

ปราณี เครือเหลา

18 พฤศจิกายน 2562 10:23:33

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานทาสี

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน(72.12.11.02)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ท่าแร้งออก อำเภอ บ้านแหลม จังหวัด เพชรบุรี

แบบเลขที่ พส57020

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**งานทาสี**	**54,100.00**	**1.3048**	**70,589.68**	
			รวมค่าก่อสร้าง	**70,589.68**	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 230.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 306.91 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 70,589.68 บาท ต่อ 1 หน่วย

ปราณี เครือเหลา

18 พฤศจิกายน 2562 10:23:34

กลุ่มงาน/งาน งานทาสี

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน(72.12.11.02)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ท่าแร้งออก อำเภอ บ้านแหลม จังหวัด เพชรบุรี

แบบเลขที่ พส57020

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 5 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	**70,589.68**	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 230.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 306.91 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 70,589.68 บาท ต่อ 1 หน่วย

ปราณี เครือเหลา

18 พฤศจิกายน 2562 10:23:34

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานหลังคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน(72.12.11.02)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ท่าแร้งออก อำเภอ บ้านแหลม จังหวัด เพชรบุรี

แบบเลขที่ พส57020

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**งานหลังคา**	**393,727.00**	**1.3048**	**513,734.98**	
			รวมค่าก่อสร้าง	**513,734.98**	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 230.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 2,233.63 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 513,734.98 บาท ต่อ 1 หน่วย

ปราณี เครือเหลา

18 พฤศจิกายน 2562 10:23:34

กลุ่มงาน/งาน งานหลังคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน(72.12.11.02)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ท่าแร้งออก อำเภอ บ้านแหลม จังหวัด เพชรบุรี

แบบเลขที่ พส57020

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 5 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	**513,734.98**	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 230.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 2,233.63 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 513,734.98 บาท ต่อ 1 หน่วย

ปราณี เครือเหลา

18 พฤศจิกายน 2562 10:23:34

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานฝ้าเพดาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน(72.12.11.02)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ท่าแร้งออก อำเภอ บ้านแหลม จังหวัด เพชรบุรี

แบบเลขที่ พส57020

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**งานฝ้าเพดาน**	**89,730.00**	**1.3048**	**117,079.70**	
			รวมค่าก่อสร้าง	**117,079.70**	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 230.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 509.04 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 117,079.70 บาท ต่อ 1 หน่วย

ปราณี เครือเหลา

18 พฤศจิกายน 2562 10:23:35

กลุ่มงาน/งาน งานฝ้าเพดาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน(72.12.11.02)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ท่าแร้งออก อำเภอ บ้านแหลม จังหวัด เพชรบุรี

แบบเลขที่ พส57020

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 5 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	**117,079.70**	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 230.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 509.04 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 117,079.70 บาท ต่อ 1 หน่วย

ปราณี เครือเหลา

18 พฤศจิกายน 2562 10:23:35

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานผิวพื้น

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน(72.12.11.02)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ท่าแร้งออก อำเภอ บ้านแหลม จังหวัด เพชรบุรี

แบบเลขที่ พส57020

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**งานผิวพื้น**	**139,036.00**	**1.3048**	**181,414.17**	
			รวมค่าก่อสร้าง	**181,414.17**	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 230.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 788.75 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 181,414.17 บาท ต่อ 1 หน่วย

ปราณี เครือเหลา

18 พฤศจิกายน 2562 10:23:35

กลุ่มงาน/งาน งานผิวพื้น

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน(72.12.11.02)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ท่าแร้งออก อำเภอ บ้านแหลม จังหวัด เพชรบุรี

แบบเลขที่ พส57020

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 5 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	**181,414.17**	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 230.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 788.75 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 181,414.17 บาท ต่อ 1 หน่วย

ปราณี เครือเหลา

18 พฤศจิกายน 2562 10:23:35

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานผนัง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน(72.12.11.02)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ท่าแร้งออก อำเภอ บ้านแหลม จังหวัด เพชรบุรี

แบบเลขที่ พส57020

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**งานผนัง**	**180,182.00**	**1.3048**	**235,101.47**	
			รวมค่าก่อสร้าง	**235,101.47**	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 230.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 1,022.18 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 235,101.47 บาท ต่อ 1 หน่วย

ปราณี เครือเหลา

18 พฤศจิกายน 2562 10:23:35

กลุ่มงาน/งาน งานผนัง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน(72.12.11.02)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ท่าแร้งออก อำเภอ บ้านแหลม จังหวัด เพชรบุรี

แบบเลขที่ พส57020

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 5 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	**235,101.47**	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 230.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 1,022.18 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 235,101.47 บาท ต่อ 1 หน่วย

ปราณี เครือเหลา

18 พฤศจิกายน 2562 10:23:35

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน(72.12.11.02)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ท่าแร้งออก อำเภอ บ้านแหลม จังหวัด เพชรบุรี

แบบเลขที่ พส57020

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562

ปราณี เครือเหลา
(ปราณี เครือเหลา)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

มุกดา ดวงเดือน
(มุกดา ดวงเดือน)
กรรมการกำหนดราคากลาง

นภัทร อินทราพงษ์
(นภัทร อินทราพงษ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ปราณี เครือเหลา
18 พฤศจิกายน 2562 10:23:35

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน(72.12.11.02)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ท่าแร้งออก อำเภอ บ้านแหลม จังหวัด เพชรบุรี

แบบเลขที่ พส57020

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	พัดลมโคจรติดฝ้าเพดานขนาด 16"	10,880.00	0.00	10,880.00	
2	ไฟฉุกเฉิน 12 โวล์	2,400.00	0.00	2,400.00	
			รวมค่าก่อสร้าง	13,280.00	

ปราณี เครือเหลา

18 พฤศจิกายน 2562 10:22:58

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน(72.12.11.02)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ท่าแร้งออก อำเภอ บ้านแหลม จังหวัด เพชรบุรี

แบบเลขที่ พส57020

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562

ปราณี เครือเหลา

(ปราณี เครือเหลา)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

มุกดา ดวงเดือน

(มุกดา ดวงเดือน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

นภัทร อินทราพงษ์

(นภัทร อินทราพงษ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ปราณี เครือเหลา

18 พฤศจิกายน 2562 10:23:35

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน(72.12.11.02)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ทาแรงออก อำเภอ บ้านแหลม จังหวัด เพชรบุรี

แบบเลขที่ พส57020

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 14 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ จำนวน 1.000 หลังละ 496,721.16 บาท**	**496,721.16**	
2	**งานหลังคา จำนวน 1.000 หลังละ .00 บาท**	**0.00**	
3	**งานสุขภัณฑ์ จำนวน 1.000 หลังละ 55,327.43 บาท**	**55,327.43**	
4	**งานระบบประปาและสุขภิบาล จำนวน 1.000 หลังละ 50,418.04 บาท**	**50,418.04**	
5	**งานฝ้าเพดาน จำนวน 1.000 หลังละ 62,512.96 บาท**	**62,512.96**	
6	**งานผิวพื้น จำนวน 1.000 หลังละ .00 บาท**	**0.00**	
7	**งานประตู-หน้าต่าง จำนวน 1.000 หลังละ 99,684.11 บาท**	**99,684.11**	

ปราณี เครือเหลา

18 พฤศจิกายน 2562 10:23:39

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน(72.12.11.02)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ทาแรงออก อำเภอ บ้านแหลม จังหวัด เพชรบุรี

แบบเลขที่ พส57020

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 14 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
8	**งานระบบไฟฟ้า จำนวน 1.000 หลังละ 76,171.61 บาท**	**76,171.61**	
9	**งานทาสี จำนวน 1.000 หลังละ 70,589.68 บาท**	**70,589.68**	
10	**งานหลังคา จำนวน 1.000 หลังละ 513,734.98 บาท**	**513,734.98**	
11	**งานฝ้าเพดาน จำนวน 1.000 หลังละ 117,079.70 บาท**	**117,079.70**	
12	**งานผิวพื้น จำนวน 1.000 หลังละ 181,414.17 บาท**	**181,414.17**	
13	**งานผนัง จำนวน 1.000 หลังละ 235,101.47 บาท**	**235,101.47**	
14	**งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ**	**13,280.00**	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน(72.12.11.02)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ทาแรงออก อำเภอ บ้านแหลม จังหวัด เพชรบุรี

แบบเลขที่ พส57020

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 14 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562

สรุป	**ราคากลาง**	**1,972,035.31**	
	ราคากลาง (..... หนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสองพันสามสิบห้าบาทสามสิบเอ็ดสตางค์ .....)		

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน(72.12.11.02)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ท่าแร้งออก อำเภอ บ้านแหลม จังหวัด เพชรบุรี

แบบเลขที่ พส57020

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562

ปราณี เครือเหลา

(ปราณี เครือเหลา)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

มุกดา ดวงเดือน

(มุกดา ดวงเดือน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

นภัทร อินทราพงษ์

(นภัทร อินทราพงษ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง